

Утверждаю:

С.Н. Арифалин

" " " 2020г.

«СИП Московка. Железобетонное ограждение по границе с территорией АО "ЖТК"».

Техническое задание

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
I. Демонтаж существующего ограждения			
1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной : 3 м	100 м ограды	5,453
2	Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	436,8
3	Перевозка грузов (вывоз демонтированного ж. б. ограждения) автомобилями к месту утилизации	1 т груза	436,8
4	Разгрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	436,8
5	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами	1000 м ³ грунта	2,552
6	Погрузка грунта экскаватором при автомобильных перевозках	1 т груза	3457,96
7	Перевозка грунта к месту утилизации автомобилями-самосвалами	1 т груза	3457,96
8	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания	100 деревьев	0,92
9	Раскряжёвка деревьев	100 деревьев	0,92
10	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося	1 га	0,218
11	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого	1 т груза	139,24
12	Перевозка грузов (деревьев, кустарника) автомобилями к месту утилизации	1 т груза	139,24
13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	1000 м ³ грунта	2,12667
II. Монтажные работы (согласно чертежей 127-17.2-КЖ - листы 27; 27.1.)			
14	Изготовление и монтаж винтовых свай СВС-К100"4"-300"5"-3000 по ТУ5264-001-33423833-2015 (с учётом материала, доставки, работы спец. техники)	шт.	182
15	Изготовление и монтаж м/к ограждения (с учётом стоимости материалов)	т	14,998
16	Монтаж профлиста (с учетом стоимости материала)	м	545,3
III. Устройство АКЛ			
17	Монтаж АКЛ (СББ диаметром 600 мм) с учётом комплекта материалов (кронштейны, проволока, АКЛ, талрепы и пр.)	м	2580,3

Составил: Руководитель РИП

С.Н. Соловьёв